

Înlocuire învelitoare acoperiș Spitalul Orasenesc "Sfanta Filofteia" Mizil - Ambulatoriu si Sectie Pediatrie

Listă cantități:

- Demontare învelitoare veche din tiglă profil solzi olane inclusiv sortare material : 1100 mp;
- Învelitoare din tablă (plană) protejată electrostatic(tip lindab) inclusiv accesoriile la clădire 4.5-5 mm, culoare maro : 1100 mp;
- Aterneală învelitoare din scândura de rășinoase de 24 mm grosime: 770 mp;
- Reparații la streșină 70 mp;
- Jgheaburi din tablă multistrat 150 mp;
- Teu scrugere 17 mp;
- Colțar interior 90 gr. – 7 buc;
- Colțar exterior 90 gr. – 11 buc;
- Cot la 60 gr. – 51 buc.;
- Cârlig metalic pentru căprior 220 buc;
- Burlane din tablă 105 m;
- Montare și demontare schelă met tubulare pentru lucrări pe suprafețe verticale H<30 m – 720 mp;
- Transport materiale G<25 kg, materiale incomode prin purtat direct 10 m - 27 tone;
- Descărcare materiale din auto – 27 tone;
- Transport rutier materiale seifabricate cu autobasculantă pe distanța 38 km: 27 tone;